



OBSERVAÇÕES:

- Conferir medidas no local.
- Molhar as formas antes da concretagem.
- Em caso de dúvidas consultar os projetistas.
- Recomenda-se rigorosa limpeza das formas antes da concretagem.
- O solo deverá ser regularizado, de acordo com os níveis de projeto e, em seguida, bem compactado.
- Impermeabilizar bem a estrutura nas faces externas e internas.
- Utilizar no concreto aditivo plastificante redutor de água.
- Onde necessário adequar os ferros à altura indicada nos cortes do projeto hidráulico.

TABELA DE FERROS				
ARO	POS.	Ø (mm)	QUANT.	COMPRIMENTO (cm)
ARMAÇÃO DA ELEVATÓRIA				
CA50	1	6,3	36	415
CA50	2	6,3	72	60
CA50	3	10,0	16	85
CA50	4	6,3	72	340
CA50	5	6,3	38	386
CA50	6	10,0	16	185
CA50	7	6,3	38	226
CA50	8	10,0	4	415
CA50	9	6,3	38	207
CA50	10	6,3	38	202
CA50	11	10,0	16	176
CA50	12	6,3	19	226
CA50	13	10,0	8	415
CA50	14	6,3	84	204
CA50	15	6,3	76	255
CA50	16	6,3	50	410
CA50	17	10,0	4	340
CA50	18	6,3	11	100
CA50	19	6,3	22	296
CA50	20	10,0	8	96
CA50	21	10,0	8	340
CA50	22	10,0	8	96
CA50	23	6,3	11	386
CA50	24	6,3	70	204
CA50	25	6,3	44	255
CA50	26	6,3	60	485

RESUMO DO AÇO			
ARO	Ø (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg + 10%)
CA60	5,0	0,00	0,00
CA50	6,3	2103,06	566,77
CA50	8,0	0,00	0,00
CA50	10,0	177,32	120,35

VOLUME TOTAL DE CONCRETO		7,47m³
ÁREA TOTAL DE FORMAS		49,52m²

R E V I S Ã O				
N.º	DATA	DISCRIMINAÇÃO	AUTORIA	APROVAÇÃO
00	01/14	EMIÇÃO		

N O T A S				

APROVAÇÃO EXTERNA:		senha eng.enh.s.r.l.a	
RESPONSÁVEL:		IDENTIFICAÇÃO	
DATA:		C T E T E C A D 1 4 E O O	

Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão		Catalão	
RUA KINETES ABRÃO, Nº 660 - SETOR LEÃO - P. SÃO FRANCISCO, CEP: 75.707-230 - CATALÃO - GO		RUA KINETES ABRÃO, Nº 660 - SETOR LEÃO - P. SÃO FRANCISCO, CEP: 75.707-230 - CATALÃO - GO	
FONE:(064) 3442-6832/3442-7226/3442-7038		FONE:(064) 3442-6832/3442-7226/3442-7038	
CONTEÚDO:		AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	
PROJETO EXECUTIVO		PROJETO EXECUTIVO	
ESTACIONAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		EE ESCUMA	
ARMADURAÇÃO - 1/1		SUPERINTENDENTE:	
Fernando Vaz de Ulhôa		Fiscal do Projeto:	
		Eng.º Larissa Christyana P. Antunes - CREA 7.426/D-GO	