


A empresa VALLE METALURGICA LTDA, inscrito no CNPJ nº 42.401.706/0001-05, sediada Rua 1 APM 7, 8 e 9, expansão Polo Industrial, CEP sob o nº 75.345-000, Município de Abadia de Goiás, Estado de Goiás, por intermédio do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins da Concorrência Eletrônica nº 013/2024 apresenta sua seguinte planilha de composição de custos.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	ACRÉSCIMO / SUPRESSÃO		FINAL	
									QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3,00	m2	R\$ 205,40	R\$ 2,68	R\$ 624,24			3,00	
1.2	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	92,16	m2	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 20,28			92,16	
1.3	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	92,16	m2	R\$ 2,30	R\$ 1,40	R\$ 340,99			92,16	
TOTAL DO GRUPO								R\$ 985,51			TOTAL DO GRUPO	R\$ 0,00
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
2			TRANSPORTES									
2.1	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	4,61	m3	R\$ 64,80	R\$ 5,39	R\$ 323,58			4,61	
2.2	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.	R\$ 132,60	R\$ 124,80	R\$ 257,40			1,00	
2.3	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.	R\$ 132,60	R\$ 124,00	R\$ 256,60			1,00	
2.4	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	1150,50	tkm	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 460,20			1150,50	





UPDF

WWW.UPDF.COM

								TOTAL DO GRUPO	R\$ 1.297,78	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
3			SERVIÇO DE TERRA							
3.1	GOINFRA	41146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	5,40	m3	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 94,50		
3.2	GOINFRA	4905	APILOAMENTO MECÂNICO	92,16	m2	R\$ 0,10	R\$ 0,29	R\$ 35,94		
3.3	GOINFRA	41007	ESPALHAMENTO MECANICO	92,16	m2	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 32,26		
								TOTAL DO GRUPO	R\$ 162,70	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
4			FUNDAÇÕES E SONDAGEM							
4.1	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	240,00	m	R\$ 4,55	R\$ 15,60	R\$ 4.836,00		
4.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	226,47	kg	R\$ 4,15	R\$ 0,90	R\$ 1.143,67		
4.3	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	2198,41	kg	R\$ 2,44	R\$ 0,45	R\$ 6.353,40		
4.4	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	684,72	kg	R\$ 3,14	R\$ 0,45	R\$ 2.458,14		
4.6	GOINFRA	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	27,65	m3	R\$ 250,00	R\$ 61,30	R\$ 8.607,45		
4.7	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	27,65	m3	R\$ 0,10	R\$ 27,70	R\$ 768,67		
4.10	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	11,52	m2	R\$ 21,70	R\$ 28,00	R\$ 572,54		
4.11	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	131,10	Kg	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 1.258,56		
4.12	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	0,00	m3	R\$ 0,00	R\$ 27,74	R\$ 0,00		
4.13	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	0,00	m3	R\$ 0,00	R\$ 18,38	R\$ 0,00		
4.14	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	0,00	m3	R\$ 498,17	R\$ 27,88	R\$ 0,00		
4.15	GOINFRA	51045	TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)	0,00	m3	R\$ 47,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.16	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	0,00	m3	R\$ 0,09	R\$ 32,01	R\$ 0,00		
4.17	GOINFRA	51024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	0,00	m3	R\$ 351,02	R\$ 63,93	R\$ 0,00		
								TOTAL DO GRUPO	R\$ 25.998,44	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
5			ESTRUTURA							
5.1	GOINFRA	60470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	1,84	m3	R\$ 141,66	R\$ 18,76	R\$ 297,01		

QUANT.	R\$	TOTAL DO GRUPO	R\$ 0,00
QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
		5,40	
		92,16	
		92,16	
		TOTAL DO GRUPO	R\$ 0,00
QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
-240,00	-R\$ 4.836,00	0,00	R\$ 0,00
-226,47	-R\$ 1.143,67	0,00	R\$ 0,00
-2198,41	-R\$ 6.353,40	0,00	R\$ 0,00
255,94	R\$ 918,82	940,66	
-27,65	-R\$ 8.607,45	0,00	R\$ 0,00
-27,65	-R\$ 768,67	0,00	R\$ 0,00
5,43	R\$ 269,87	16,95	
-131,10	-R\$ 1.258,56	0,00	R\$ 0,00
9,31	R\$ 258,24	9,31	
0,62	R\$ 11,38	0,62	
23,50	R\$ 12.362,31	23,50	
23,50	R\$ 1.123,54	23,50	
23,50	R\$ 754,43	23,50	
2,90	R\$ 1.203,36	2,90	
		TOTAL DO GRUPO	R\$ 0,00
QUANT.	R\$	QUANT.	R\$
		1,84	



UPDF

WWW.UPDF.COM

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	QUANT.	R\$	QUANT.	R\$		
7 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA									TOTAL DO GRUPO		R\$ 297,01			
7.1	COTAÇÃO DE MERCADO		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE 500 M³ COM ALTURA DE 11,30 M	1,00	UND.	R\$ 330.000,00		R\$ 330.000,00			1,00	R\$ 35.576,67		
TOTAL DO GRUPO									R\$ 330.000,00		TOTAL DO GRUPO		R\$ 35.576,67	
19 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS									TOTAL DO GRUPO		R\$ 2.420,00			
19.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	40,00	H		R\$ 60,50	R\$ 2.420,00			40,00			
TOTAL DO GRUPO									R\$ 2.420,00		TOTAL DO GRUPO		R\$ 0,00	
21 DIVERSOS									TOTAL DO GRUPO		R\$ 845,25			
21.2	GOINFRA	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	Un	R\$ 842,00	R\$ 3,25	R\$ 845,25			1,00	R\$ 845,25		
TOTAL DO GRUPO									R\$ 845,25		TOTAL DO GRUPO		R\$ 845,25	
22 DIVERSOS									TOTAL DO GRUPO		R\$ 0,00			
22.1	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	0,00	m2	R\$ 41,92	R\$ 31,34	R\$ 0,00	66,14	R\$ 4.845,74	66,14			
22.2	GOINFRA	271715	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CL:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	0,00	m	R\$ 17,96	R\$ 13,82	R\$ 0,00	38,40	R\$ 1.220,04	38,40			
TOTAL DO GRUPO									R\$ 0,00		TOTAL DO GRUPO		R\$ 0,00	

CUSTO TOTAL	R\$ 362.006,69	CUSTO TOTAL	R\$ 36.421,92
BDI (17,53%)	R\$ 57.849,00	BDI (17,53%)	R\$ 6.236,59
BDI (28,57%)	R\$ 9.144,31	BDI (28,57%)	R\$ 241,49
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 429.000,00	VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 42.900,00

LEONARDO
 GUIMARAES DE
 OLIVEIRA:00540652
 164

Assinado de forma digital
 por LEONARDO GUIMARAES
 DE OLIVEIRA:00540652164
 Dados: 2024.11.29 13:54:34
 -03'00'

DIRETOR / PROCURADOR
LEONARDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
RG 4495638 SSP GO
CPF N° 005.406.521-64