



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL
 AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALÃO-GO
 326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
 TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO		UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL
1.1	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	ÁREA (M²)	3,00
		Placa de obra 1,50x2,00	m²	3,00	3,00
1.2	20165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m	METRO	600,00
		Pavimento térreo	m	600,00	600,00
1.3	20134	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	ÁREA (M²)	10,00
		Pavimento térreo	m²	10,00	10,00
1.4	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m²	ÁREA (M²)	19,39
		Demolição revestimento acima da bancada da cozinha	m²	0,45	0,45
		Demolição piso da escada	m²	18,94	18,94
1.5	20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	QUANTIDADE	5,00
		Banheiro pavimento superior e copa abaixo da escada	und	5,00	5,00
1.6	20139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	ÁREA (M²)	1,00
		Remoção de bancada da copa abaixo da escada	m²	1,00	1,00
1.7	20167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	und	QUANTIDADE	22,50
		Luminárias existentes	und	10,00	10,00
1.8	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	ÁREA (M²)	6,25
		Janelas do Pav. Térreo	m²	6,25	6,25
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES					
2	30000	TRANSPORTES			TOTAL
2.1	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	VOLUME	4,58
		Resíduos da demolição	m³	4,58	4,58
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA					
3	60000	ESTRUTURA			TOTAL
3.1	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	QUILOGRAMA	7,32
		Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo	kg	7,32	7,32
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO					

4	70000	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		TOTAL	
4.1	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	METROS	530,00
		Atendimento ao projeto elétrico	m	530,00	530,00
4.2	71195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	m	METROS	115,00
		Atendimento ao projeto elétrico	m	115,00	115,00
4.3	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	m	METROS	1464,10
		Atendimento ao projeto elétrico	m	1464,10	1464,10
4.4	71293	FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2	m	METROS	599,60
		Atendimento ao projeto elétrico	m	599,60	599,60
4.5	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	METROS	29,70
		Atendimento ao projeto elétrico	m	30	29,70
4.6	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	und	QUANTIDADE	111,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	111,00	111,00
4.7	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	und	QUANTIDADE	16,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	16,00	16,00
4.8	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	4,00	4,00
4.9	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A	und	QUANTIDADE	10,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	10,00	10,00
4.10	71431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	4,00	4,00
4.11	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	und	QUANTIDADE	49,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	49,00	49,00
4.12	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	und	QUANTIDADE	32,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	32,00	32,00
4.13	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	4,00	4,00
4.14	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	und	QUANTIDADE	8,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	8,00	8,00
4.15	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	und	QUANTIDADE	8,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	8,00	8,00
4.16	71614	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	und	QUANTIDADE	3,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	3,00	3,00
4.17	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	m	METROS	1754,30
		Atendimento ao projeto elétrico	m	1754,30	1754,30
4.18	71649	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	und	QUANTIDADE	46,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	46,00	46,00
4.19	CP02	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 24W, 30X30 CM	und	QUANTIDADE	13,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	13,00	13,00
4.20	71741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	2,00	2,00
4.21	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	und	QUANTIDADE	3,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	3,00	3,00
4.22	71743	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	und	QUANTIDADE	20,00

		Atendimento ao projeto elétrico	und	20,00	20,00
4.23	71744	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"	und	QUANTIDADE	20,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	20,00	20,00
4.24	72173	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento ao projeto elétrico	m	2,00	2,00
4.25	72172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	2,00	2,00
4.26	71455	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	6,00	6,00
4.27	71451	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	und	QUANTIDADE	5,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	5,00	5,00
4.28	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	und	QUANTIDADE	15,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	15,00	15,00
4.29	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	2,00	2,00
4.30	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	und	QUANTIDADE	1,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	1,00	1,00
4.31	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	und	QUANTIDADE	1,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	1,00	1,00
4.32	94595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	2,00	2,00
4.33	CP01	ALARME PCD AUDIOVISUAL	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento ao projeto elétrico	und	2,00	2,00
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					
5	80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			TOTAL
5.1	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	4,00	4,00
5.2	80505	VASO SANITÁRIO PARA Pcd COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário banheiros PCD	und	2,00	2,00
5.3	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
5.4	80514	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
5.5	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ	CJ	CONJUNTO	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	cj	6,00	6,00
5.6	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
5.7	80542	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C xL x A)	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	4,00	4,00
5.8	80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	PAR	10,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	PAR	10,00	1,00
5.9	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	und	QUANTIDADE	10,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	10,00	10,00

5.10	80564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	und	QUANTIDADE	10,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	10,00	10,00
5.11	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	4,00	
5.12	80686	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	2,00	2,00
5.13	80687	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	und	QUANTIDADE	1,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	1,00	1,00
5.14	80925	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	und	QUANTIDADE	3,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	3,00	3,00
5.15	80946	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	und	QUANTIDADE	1,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	1,00	1,00
5.16	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	und	QUANTIDADE	1,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	1,00	1,00
5.17	81679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	und	QUANTIDADE	3,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	3,00	3,00
5.18	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	METROS	12,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	m	12,00	12,00
5.19	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	METROS	12,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	m	12,00	12,00
5.20	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	METROS	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	m	6,00	6,00
5.21	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	METROS	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	m	2,00	2,00
5.22	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
5.23	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	und	QUANTIDADE	5,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	5,00	5,00
5.24	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	4,00	4,00
5.25	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	2,00	2,00
5.26	82001	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	und	QUANTIDADE	4,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	4,00	4,00
5.27	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	2,00	2,00
5.28	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	und	QUANTIDADE	3,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	3,00	3,00
5.29	81540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	2,00	2,00
5.30	81850	CAIXA DE GORDURA 50 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	und	QUANTIDADE	1,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	1,00	1,00
5.31	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	und	QUANTIDADE	2,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário banheiros PCD	und	2,00	2,00
5.32	80573	TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"	und	QUANTIDADE	2,00

		Atendimento do sistema hidrossanitário banheiros PCD	und	2,00	2,00
5.33	80734	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
5.34	80533	DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
5.35	80742	DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL	und	QUANTIDADE	6,00
		Atendimento do sistema hidrossanitário	und	6,00	6,00
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA					
6	100000	ALVENARIA E DIVISÓRIA			TOTAL
6.1	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM)	m²	ÁREA (M²)	97,39
		Fechamento da parede do alto custo e corredor do Pav. Superior	m²	34,08	34,08
		Corredor do Pav. Superior	m²	5,55	5,55
		Banheiro PCD	m²	20,48	20,48
		Sala de injetáveis e Medicamento Vencido	m²	37,28	37,28
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO					
7	120000	IMPERMEABILIZAÇÃO			TOTAL
7.1	120212	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL	m²	ÁREA (M²)	264,00
		Área da parede externa e interna dos fundos	m²	264,00	264,00
GRUPO DE SERVIÇO: 179 - ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA			TOTAL
8.1	170101	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	und	QUANTIDADE	1,00
		Porta Sala Medicamento Vencido	und	1,00	1,00
8.2	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	und	QUANTIDADE	4,00
		Portas:alto custo, medicação , sala de injetáveis e corredor (Pav. Superior)	und	4,00	4,00
GRUPO DE SERVIÇO: 180 - ESQUADRIAS METÁLICAS					
9	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS			TOTAL
9.1	180114	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	ÁREA (M²)	1,89
		Banheiros PCD	m²	1,89	1,89
9.2	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	ÁREA (M²)	19,80
		Janelas Pav. Superior	m²	19,80	19,80
9.3	180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m²	ÁREA (M²)	4,80
		Porta de Entrada Principal	m²	4,80	4,80
9.4	180115	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	ÁREA (M²)	7,25
		Janelas Banheiros (Pav. Térreo e Superio)	m²	1,00	1,00
		Janelas Pav.Terreo	m²	6,25	6,25
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDROS					
10		VIDROS			TOTAL
10.1	190201	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m²	ÁREA (M²)	4,80
		Vidro das portas de correr da Entrada Principal	m²	4,80	4,80
10.2	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	ÁREA (M²)	7,25
		Vidros das janelas maxim-ar dos banheiros		7,25	7,25
GRUPO DE SERVIÇO: 183 - FORROS					
11	210000	FORROS			TOTAL
11.1	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	ÁREA (M²)	420,00
		Pav. Térreo	m²	210,00	210,00
		Pav. Superior	m²	210,00	210,00

GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDE					
12	200000	REVESTIMENTO DE PAREDE		TOTAL	
12.1	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	ÁREA (M²)	3,00
		Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo	m²	3,00	3,00
12.2	200101	CHAPISCO COMUM	m²	ÁREA (M²)	3,00
		Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo	m²	3,00	3,00
12.3	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m²	ÁREA (M²)	5,00
		Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo e parte externa ao lado da farmácia (onde fica portão do corredor dos fundos)	m²	5,00	5,00
12.4	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	ÁREA (M²)	14,48
		Faces externas e internas balcão alto custo	m²	4,58	4,58
		Parede acima da pia da copa abaixo da escada	m²	1,20	1,20
		Faces internas e externas balcão recepção	m²	8,70	8,70
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO					
13	85000	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		TOTAL	
13.1	85003	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC	und.	QUANTIDADE	6,00
		Adequação do sistema de combate a incêndio	und.	6,00	6,00
13.2	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	und.	QUANTIDADE	11,00
		Adequação do sistema de combate a incêndio	und.	11,00	11,00
13.3	91046	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	und.	QUANTIDADE	20,00
		Adequação do sistema de combate a incêndio	und.	20,00	20,00
GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO					
14	220000	REVESTIMENTO DE PISO		TOTAL	
14.1	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	ÁREA (M²)	182,00
		Piso do pavimento térreo	m²	182,00	182,00
14.2	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m²	ÁREA (M²)	169,84
		Piso do pavimento térreo	m²	169,84	169,84
14.3	221120	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m²	ÁREA (M²)	2,00
		Piso externo (Calçada)	m²	2,00	2,00
14.4	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m²	ÁREA (M²)	19,37
		Acabamento da Calçada	m²	19,37	19,37
14.5	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	ÁREA (M²)	23,67
		Cerâmica nova na escada	m²	23,67	23,67
14.6	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	METROS	24,14
		Cerâmica nova na escada	m	24,14	24,14
GRUPO DE SERVIÇO: 185 - FERRAGENS					
15	230000	FERRAGENS		TOTAL	
15.1	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	und	QUANTIDADE	7,00
		Portas de madeira	und	7,00	7,00
15.2	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	und	QUANTIDADE	4,00
		Banheiros PCD	und	4,00	4,00
15.3	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	und	QUANTIDADE	6,00
		Banheiros PCD	und	6,00	6,00
15.4	230202	DOBRADICA 7	und	QUANTIDADE	21,00

		Portas de madeira	und	21,00	21,00
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA					
16	260000	PINTURA			TOTAL
16.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	ÁREA (M²)	794,61
		Pintura das paredes internas	m²	794,61	794,61
16.2	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	ÁREA (M²)	794,61
		Pintura das paredes internas	m²	794,61	794,61
16.3	261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	ÁREA (M²)	37,38
		Pintura das portas de madeira	m²	37,38	37,38
16.4	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	ÁREA (M²)	35,80
		Guarda Corpo da Escada e Detalhes em torno das janelas	m²	35,80	35,80
16.5	261504	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO	m²	ÁREA (M²)	35,80
		Guarda Corpo da Escada e Detalhes em torno das janelas	m²	35,80	35,80
16.6	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES M2 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	ÁREA (M²)	381,02
		Toda Parte Externa	m²	381,02	381,02
16.7	261300	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMAOS	m²	ÁREA (M²)	348,00
		Emassamento de paredes externas	m²	348,00	348,00
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS E LIMPEZA					
17	270000	DIVERSOS			TOTAL
17.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	ÁREA (M²)	402,90
		Limpeza final	m²	402,90	402,90
17.2	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	und	UNIDADE	1,00
		Placa de inauguração	und	1,00	1,00
17.3	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	ÁREA (M²)	5,00
		Sala de injetáveis	m²	0,50	0,50
		Balcão de recepção	m²	2,42	2,42
		Balcão do alto custo	m²	1,07	1,07
		Copa	m²	1,00	1,00
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					
18	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS			TOTAL
18.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mês	MÊS	1,00
		2h/dia - 22 dias/mês - 4 meses	mês	1,00	1,00
18.2	250101	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mês	MÊS	4,00
		8h/dia - 4 meses	mês	4,00	4,00
<p>LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CREA: 1015845320D-GO</p>					